

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για την εκτέλεση εργασιών σήμανσης σε οδούς αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου Αγρινίου και προβλέπεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019.

Οι εργασίες που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη είναι οι παρακάτω:

### **α. Εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.**

1. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων και πρόσθετων πινακίδων πληροφόρησης. Το μέγεθος, το είδος και η θέση των πινακίδων που θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο θα υποδεικνύεται με γραπτή εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
2. Κατασκευή διαγραμμίσεων οδοστρώματος για ορισμό λωρίδων κυκλοφορίας, για σήμανση απαγορεύσεων στάθμευσης σε γωνίες και διαβάσεων πεζών. Τα γεωμετρικά στοιχεία των διαγραμμίσεων και το υλικό που θα χρησιμοποιείται είναι αποκλειστικής επιλογής της επίβλεψης σύμφωνα με τα σχετικά αναλυτικά τιμολόγια της μελέτης.
3. Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος («μάτια γάτας»).
4. Διαγράμμιση ειδικών σημάνσεων επί της οδού (STOP, βέλη, θέσεις ΑΜΕΑ) με κατάλληλο χρώμα και διαστάσεις σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.
5. Εργασίες καθαρισμού και επισκευής κατακόρυφης σήμανσης. Με τις εργασίες αυτές προβλέπεται η αποκατάσταση υπάρχουσας σήμανσης η οποία έχει υποστεί φθορές από εγγραφή συνθημάτων, αυτοκόλλητων κλπ, ώστε να αποφευχθεί η αντικατάσταση των πινακίδων. Η επιλογή των πινακίδων που θα επισκευαστούν θα γίνεται από την επίβλεψη μετά από εκτίμηση του αναδόχου για τον βαθμό φθοράς και την δυνατότητα αποκατάστασης.

### **β. Εργασίες τοποθέτησης εξοπλισμού οδών.**

Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων για το όνομα της οδού και τον αριθμό του κτίσματος, την τοποθέτηση εύκαμπτων στύλων οριοθέτησης απαγόρευσης παράνομης στάθμευσης, την τοποθέτηση οριοδεικτών οδών και μεταλλικών στύλων οριοθέτησης πεζοδρομίων, τοποθέτηση καθρεπτών ορατότητας διασταυρώσεων και σιδηροσωλήνες οριοθέτησης χώρων στάθμευσης δικύκλων κλπ. Όλα τα υλικά που θα τοποθετηθούν θα έχουν τις σχετικές προδιαγραφές και πριν την τοποθέτησή τους θα εγκρίνονται από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Οι προς εκτέλεση εργασίες μπορεί να ομαδοποιούνται από την Διευθύνουσα υπηρεσία ανά εβδομάδα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας απαιτείται άμεσα τοποθέτηση σημάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος **άμεσα** (και το αργότερο εντός 24 ωρών), να εκτελέσει τις εντολές της επίβλεψης. Για την κάλυψη των επείγουσών περιπτώσεων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει απόθεμα υλικών σήμανσης όπως θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Προδιαγραφές εκτελούμενων εργασιών

Οι πινακίδες σήμανσης επιλέγονται ως προς το μέγεθος αναλόγως της ταχύτητας της οδού σύμφωνα με τα παρακάτω (εκτός αν δοθούν διαφορετικές εντολές από την Επίβλεψη):

Ταχύτητα οδού  $v \leq 50$  km/h  $50 \text{ km/h} \leq v \leq 80 \text{ km/h}$   $v > 80$  km/h

