

Πινάκιο Προεκτιμώμενης Αμοιβής Μελέτης

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Φυσικού Αντικειμένου	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΙ ΑΡΧΙΚΩΣ		
				Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ
A	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ					
A1	ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ					
1	Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος	ΓΤΕ. 1.1				
	α. Οδική μεταφορά [1,300 + (7.5 x T)] (300km)	ΓΤΕ.1.1α	τεμ	1τεμ	3550,00	3.550,00
2	Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέσηγεωτρήσεως σε άλλη θέση	ΓΤΕ.1.2	ώρα	4,00	85,00	340,00
3	Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού	ΓΤΕ. 1.3.3	ημέρα	3,00	390,00	1.170,00
4	Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας μέχρι και 4 MOHS κλπ. Για βάθος:	ΓΤΕ.1.5				
	α. 0-20 μ.	ΓΤΕ.1.5α	μμ	70,00	180,00	12.600,00
5	Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αμμοχάλικα ή κροκάλες και σε βράχους κατακερματισμένους με RQD < 25% για βάθος:	ΓΤΕ.1.6				
	α. 0-20 μ.	ΓΤΕ.1.6α	μμ	10,00	306,00	3.060,00
6	Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε γεωτρήσεις του ΓΤΕ.1.5 για βάθος:	ΓΤΕ.1.17				
	α. 0-20 μ.	ΓΤΕ.1.17α	τεμ	25,00	54,00	1.350,00
7	Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε γεωτρήσεις του ΓΤΕ.1.6 για βάθος:	ΓΤΕ.1.18				
	α. 0-20 μ.	ΓΤΕ.1.18α	τεμ	3,00	92,00	276,00
8	Πιεζομετρικός σωλήνας (Standpipe piezometer)	ΓΤΕ.1.24	μμ	30,00	33,00	990,00
9	Κεφαλή πιεζόμετρου, αποκλισιόμετρου	ΓΤΕ.1.29	τεμ	3,00	0,00	0,00
10	Δοκιμή διεισδύσεως (Standard Penetration Test)	ΓΤΕ.1.49	τεμ	35,00	44,00	1.540,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ					24.876,00
A2	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ					
11	Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές	ΓΤΕ.2.1	τεμ	30	13,00	390,00
12	Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους	ΓΤΕ.2.2	τεμ	30	10,00	300,00
13	Προσδιορισμός φαινομένου βάρους συνεκτικών υλικών	ΓΤΕ.2.3	τεμ	20	26,00	520,00
14	Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών	ΓΤΕ.2.4	τεμ	30	32,00	960,00
15	Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας	ΓΤΕ.2.5	τεμ	30	39,00	1.170,00
16	Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών	ΓΤΕ.2.6	τεμ	30	39,00	1.170,00
17	Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο	ΓΤΕ.2.8	τεμ	30	57,00	1.710,00
18	Προσδιορισμός Οργανικών ουσιών σε εδάφη με ξηρή καύση	ΓΤΕ.2.9	τεμ	5	22,00	110,00
19	Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης	ΓΤΕ.2.13	τεμ	9	115,00	1.035,00
20	Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης	ΓΤΕ.2.14	τεμ	15	36,00	540,00
21	Τριαξονική δοκιμή σε συνεκτικά εδάφη χωρίς στερεοποίηση και α. D = 1 1/2"	ΓΤΕ.2.15				
		ΓΤΕ.2.15α	σημείο	12	46,00	552,00
22	Τριαξονική δοκιμή σε συνεκτικά εδάφη χωρίς στερεοποίηση και μέτρηση πίεσεως πόρων (CUPP) για δοκίμιο διαμέτρου:	ΓΤΕ.2.15				
	α. D = 1 1/2"	ΓΤΕ.2.16α	σημείο	9	116,00	1.044,00
23	Δοκιμή ταχείας διάτμησης χωρίς στερεοποίηση	ΓΤΕ.2.18	σημείο	6	43,00	258,00
24	Δοκιμή ταχείας διάτμησης με στερεοποίηση	ΓΤΕ.2.19	σημείο	6	59,00	354,00
25	Αποκοπή και έλεγχος αντοχής σε θλιψη κυλινδρικού δοκιμίου σκυροδέματος από έτοιμες κατασκευές	ΓΤΕ.2.78	τεμ	26	34,00	884,00
26	Έλεγχος σκυροδέματος με κρουσίμετρο	ΓΤΕ.2.81	σημείο	80	8,00	640,00
27	Έλεγχος σκυροδέματος με υπερήχους	ΓΤΕ.2.82	τεμ	21	22,00	462,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ					12.099,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:					36.975,00
28	Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών & Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών	ΓΜΕ.1.3	ΤΕΜ	1	5546,25	5.546,25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	42.521,25
τκ (2020) = 1,227	52.173,57
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	52.173,91

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Φυσικού Αντικειμένου	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΙ ΑΡΧΙΚΩΣ		
				Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (15%)					7.826,09
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.					60.000,00
	Φ.Π.Α. (24%)					14.400,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.					74.400,00

ΑΓΡΙΝΙΟ 24-06-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ 24-06-2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ
ΠΑΠΠΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

