



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/28-02-2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 900.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΚΑ: 64-7323.019

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. / 2014ΣΕ57100004

||

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΓΡΙΝΙΟ 2022



Δήμος Αγρινίου

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	01	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	1.000,00
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	02	ΝΑΟΔΟ Α14	m	2.000,00
3	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m	03	ΝΑΟΔΟ Α15	m	100,00
4	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	04	ΝΑΟΔΟ Α16	m3	1.000,00
5	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	05	ΝΑΟΔΟ Α18.2	m3	1.000,00
6	Κατασκευή επιχωμάτων	06	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	1.000,00
7	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	07	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	50,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	08	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	300,00
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	09	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	150,00
3	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχίων κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	10	ΝΑΟΔΟ Β29.3.2	m3	100,00
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	11	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	5.000,00
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	12	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	3.000,00
6	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	13	ΝΑΥΔΡ 16.07.01	TEM	30,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	14	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	1.500,00
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	15	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	m2	10.000,00
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	16	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	20.000,00
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	17	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	30.000,00
5	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m	18	ΝΑΟΔΟ Δ07	m2	20.000,00
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	19	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	30.000,00

ΑΓΡΙΝΙΟ 28-02-2022
Οι μελετητές

ΑΓΡΙΝΙΟ 28-02-2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΑΓΡΙΝΙΟ 28-02-2022
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ